

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową $(0.55*0.55*2)+(0.95*2.10*2)$	m ² m ²	 4.595	 4.595
				RAZEM	4.595
2	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $[2.01*(2.57+2.74)*2]-(0.84*2.00)$	m ² m ²	 19.666	 19.666
				RAZEM	19.666
9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 2.57*2.74	m ² m ²	 7.042	 7.042
				RAZEM	7.042
10	KNR-W 2-02 2008-04	Rozebranie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedynczych na stropach na rusztach - R-0.50 2.57*2.74	m ² m ²	 7.042	 7.042
				RAZEM	7.042
11	KNR-W 2-02 2008-02	Rozebranie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (wspól. do R-0.50) $[2.46*(2.57+2.74)*2]-(0.84*2.00)$	m ² m ²	 24.445	 24.445
				RAZEM	24.445
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km płytki ściennie 19.666*0.01 płytki podlogowe 7.042*0.015 płyty gipsowo-kartonowe $(7.042+24.445)*0.012$	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.197 0.106 0.378	 0.681
				RAZEM	0.681
13	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km-5 km Krotność = 5 0.681	m ³ m ³	 0.681	 0.681
				RAZEM	0.681
14	kalkulacja własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 0.681*1.800	t t	 1.226	 1.226
				RAZEM	1.226
15	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 24.445	m ² m ²	 24.445	 24.445
				RAZEM	24.445
16	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 24.445	m ² m ²	 24.445	 24.445
				RAZEM	24.445
17	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe-płyty wodoodporne, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża 7.042	m ² m ²	 7.042	 7.042

				RAZEM	7.042
18	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 24.445	m2 m2		24.445