

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową $(0.55*0.55*2)+(0.85*2.05*2)$	m ² m ²	4.090	
				RAZEM	4.090
2	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $[2.06*(2.13+2.66)*2]-(0.80*2.00)$	m ² m ²	18.135	
				RAZEM	18.135
7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek $(2.13*2.66)+(0.90*0.15)$	m ² m ²	5.801	
				RAZEM	5.801
8	KNR-W 2-02 2008-04	Rozebranie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedynczych na stropach na rusztach - R-0.50 2.13*2.66	m ² m ²	5.666	
				RAZEM	5.666
9	KNR-W 2-02 2008-02	Rozebranie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (wspól. do R-0.50) $[2.47*(2.13+2.66)*2]-(0.80*2.00)$	m ² m ²	22.063	
				RAZEM	22.063
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km płytki ściennie 18.135*0.01 płytki podlogowe 5.801*0.015 płyty gipsowo-kartonowe $(5.666+22.063)*0.012$	m ³ m ³ m ³ m ³	0.181 0.087 0.333	
				RAZEM	0.601
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km-5 km Krotność = 5 0.601	m ³ m ³	0.601	
				RAZEM	0.601
12	kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 0.601*1.800	t t	1.082	
				RAZEM	1.082
13	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 22.063	m ² m ²	22.063	
				RAZEM	22.063
14	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 22.063	m ² m ²	22.063	
				RAZEM	22.063
15	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe-płyty wodoodporne, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża 5.666	m ² m ²	5.666	
				RAZEM	5.666
16	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 22.063	m ² m ²	22.063	
				RAZEM	22.063
17	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm 22.063	m ² m ²	22.063	
				RAZEM	22.063
18	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.00+0.90+2.00	m m	4.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 5.801	m2 m2	RAZEM 5.801	4.900 5.801
20	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 5.801	m2 m2	RAZEM 5.801	5.801 5.801
21	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 5.801	m2 m2	RAZEM 5.801	5.801 5.801
22	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm 5.801	m2 m2	RAZEM 5.801	5.801 5.801
23	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 5.801	m2 m2	RAZEM 5.801	5.801 5.801
24	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
25	KNR-W 2-02 1510-09	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych przed malowaniem-sufit 5.666	m2 m2	RAZEM 5.666	5.666 5.666
26	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit-tynków gładkich bez gruntowania - w kolorze białym 5.666	m2 m2	RAZEM 5.666	5.666 5.666
27	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
28	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
29	KNR-W 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
30	KNR 2-15 0224-03 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
31	KNR 2-15 0212-02	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 100 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
32	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
33	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
34	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
35	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-ościeżnica drzwiowa 0.25*(2.00+0.90+2.00)	m2 m2	RAZEM 1.225	1.225 1.225
36	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m2 m2	RAZEM 1.600	1.600 1.600

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	4.090
2	KNR 4-02 0235- 01	Demontaż pisuaru	kpl.	1.000
3	KNR 4-02 0235- 06	Demontaż umywalki	kpl.	1.000
4	KNR 4-02 0132- 01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1.000
5	KNR 4-01 0354- 13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	1.000
6	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	18.135
7	KNR 4-01 0811- 07	Rozebranie posadzki z płytek	m2	5.801
8	KNR-W 2-02 2008-04	Rozebranie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedynczych na stropach na rusztach - R-0.50	m2	5.666
9	KNR-W 2-02 2008-02	Rozebranie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (wspól. do R-0.50)	m2	22.063
10	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0.601
11	KNR 4-01 0108- 12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km-5 km Krotność = 5	m3	0.601
12	kalkulacja własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	t	1.082
13	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	22.063
14	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2	22.063
15	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe-płyty wodoodporne, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m2	5.666
16	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	22.063
17	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2	22.063
18	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m	4.900
19	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	5.801
20	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	5.801
21	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	5.801
22	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m2	5.801
23	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2	5.801
24	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.	1.000
25	KNR-W 2-02 1510-09	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych przed malowaniem-sufit	m2	5.666
26	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit- tynków gładkich bez gruntowania - w kolorze białym	m2	5.666
27	KNR 2-15 0115- 01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	1.000
28	KNR 2-15 0221- 02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1.000
29	KNR-W 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.	1.000
30	KNR 2-15 0224- 03 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia	kpl.	1.000
31	KNR 2-15 0212- 02	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 100 mm	szt.	1.000
32	KNR 2-15 0217- 02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
33	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.	1.000
34	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.	1.000
35	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-ościeżnica drzwiowa	m ²	1.225
36	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	1.600