

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową (0.54*0.54*2)+(0.80*2.10*2)	m ² m ²	3.943	3.943
				RAZEM	3.943
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.01*(2.77+2.71+2.77+0.10+1.81)	m ² m ²	20.422	20.422
				RAZEM	20.422
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek (0.75*0.10)+(2.61*2.77)+(0.90*0.15)+(0.80*0.10)	m ² m ²	7.520	7.520
				RAZEM	7.520
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-02 2008-04	Rozebranie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedynczych na stropach na rusztach - R-0.50 (0.75*0.10)+(2.61*2.77)	m ² m ²	7.305	7.305
				RAZEM	7.305
6	KNR-W 2-02 2008-02	Rozebranie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (wspól. do R-0.50) 2.47*(2.71+2.77)*2	m ² m ²	27.071	27.071
				RAZEM	27.071
7	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km płytki ściennie 20.422*0.01 płytki podlogowe 7.52*0.015 płyty gipsowo-kartonowe (7.305+27.071)*0.012	m ³ m ³ m ³ m ³	0.204 0.113 0.413	0.730
				RAZEM	0.730
10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km-5 km Krotność = 5 0.73	m ³ m ³	0.730	0.730
				RAZEM	0.730
11	kalkulacja własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 0.73*1.800	t t	1.314	1.314
				RAZEM	1.314
12	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 20.422	m ² m ²	20.422	20.422
				RAZEM	20.422
13	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 20.422	m ² m ²	20.422	20.422
				RAZEM	20.422
14	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe-płyty wodoodporne, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża 7.305	m ² m ²	7.305	7.305
				RAZEM	7.305
15	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 20.422	m ² m ²	20.422	20.422
				RAZEM	20.422
16	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm 20.422	m ² m ²	20.422	20.422
				RAZEM	20.422
17	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.47+2.00+0.90+2.00	m m	7.370	7.370
				RAZEM	7.370
18	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 7.52	m ² m ²	7.520	7.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 7.52	m ² m ²	7.520	7.520
				RAZEM	7.520
20	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 7.52	m ² m ²	7.520	7.520
				RAZEM	7.520
21	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm 7.52	m ² m ²	7.520	7.520
				RAZEM	7.520
22	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 7.52	m ² m ²	7.520	7.520
				RAZEM	7.520
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-02 1510-09	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych przed malowaniem-sufit (0.75*0.10)+(2.61*2.77)	m ² m ²	7.305	7.305
				RAZEM	7.305
25	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit-tynków gładkich bez gruntowania - w kolorze białym 7.305+(27.071-20.422)	m ² m ²	13.954	13.954
				RAZEM	13.954
26	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 0224-03 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 0212-02	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 100 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
33	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-ościeżnica drzwiowa 0.25*(2.00+0.90+2.00)	m ² m ²	1.225	1.225
				RAZEM	1.225
35	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² -skrzydło drzwiowe 0.85*2.00*2	m ² m ²	3.400	3.400
				RAZEM	3.400

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	3.943
2	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	20.422
3	KNR 4-01 0811- 07	Rozebranie posadzki z płytek	m2	7.520
4	KNR 4-01 0354- 13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	1.000
5	KNR-W 2-02 2008-04	Rozebranie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedynczych na stropach na rusztach - R-0.50	m2	7.305
6	KNR-W 2-02 2008-02	Rozebranie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (wspól. do R-0.50)	m2	27.071
7	KNR 4-02 0132- 01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1.000
8	KNR 4-02 0235- 06	Demontaż umywalki	kpl.	1.000
9	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0.730
10	KNR 4-01 0108- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km-5 km Krotność = 5	m3	0.730
11	kalkulacja własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	t	1.314
12	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	20.422
13	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2	20.422
14	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe-płyty wodoodporne, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m2	7.305
15	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	20.422
16	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2	20.422
17	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m	7.370
18	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	7.520
19	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	7.520
20	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2	7.520
21	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m2	7.520
22	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2	7.520
23	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.	1.000
24	KNR-W 2-02 1510-09	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych przed malowaniem-sufit	m2	7.305
25	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit- tynków gładkich bez gruntowania - w kolorze białym	m2	13.954
26	KNR 2-15 0115- 01	Baterie umywalkowe ściienne o śr. nom. 15 mm	szt.	1.000
27	KNR 2-15 0221- 02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1.000
28	KNR-W 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.	1.000
29	KNR 2-15 0224- 03 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki służby zdrowia	kpl.	1.000
30	KNR 2-15 0212- 02	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 100 mm	szt.	1.000
31	KNR 2-15 0217- 02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	1.000
32	KNR 2-15 0223- 02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
33	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.	1.000
34	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-ościeżnica drzwiowa	m ²	1.225
35	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² -skrzydło drzwiowe	m ²	3.400